














PIĘTRO





PROJEKTOWANE POSADZKI:

- 
- Wykładzina zmywalna akustyczna, heterogeniczna, antypoślizgowa, przeznaczona do użytku komercyjnego, w kolorze płytek gresowych - imitująca panele drewniane
- 
- Płytki gresowe o wym. 15x15 cm w kolorze szarym
- 
- Płytki gresowe imitujące deski drewniane, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, o wym. 25x150 cm w ciepłym, średniociemnym odcieniu (zbliżonym do orzecha)
- 
- Płytki gresowe, stopnice, imitujące deski drewniane, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, o wym. 15x15 cm w ciepłym, jasnym odcieniu, z wyróżniającą się krawędzią w formie rowków
- 
- Płytki gresowe, imitujące deski drewniane, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, o wym. 25x150 cm w ciepłym, jasnym odcieniu (zbliżonym do dąb bielony) układane na zakładkę
- 
- Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wkładem filcowym; Wycieraczka osadzona w ramie w zagłębieniu 15 mm.
- 
- Wycieraczka zewnętrzna aluminiowa z wkładem gumowo - szczotkowym w stosunku 2:1. Wycieraczka osadzona w ramie w zagłębieniu 25 mm
- 
- Płyty tarasowe o strukturze drewna z barwionego betonu, w kolorze dopasowanym do koloru płytek gresowych. Wymiary 60x60 cm



PROJEKTOWANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN:



- 
- Dekoracyjna listwa przypodłogowa w stylu hamburskim z rdzeniem HDF, wysokość 8cm, kolor biały
- 
- Dekoracyjna listwa sufitowa w stylu klasycznym z poliuretanu, wymiary 4,5x4,5cm, kolor biały
- 
- Płytki klinkierowa w kolorze starej cegły
- 
- Cokół o wysokości 10cm docięty z płytek gresowych w kolorze szarym
- 
- Opaska przy zlewie gospodarczym i nad zabudową kuchenną z płytek ceramicznych matowych 30x60cmw kolorze białym, wysokość opaski 60cm

PIĘTRO: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKTOWANE POSADZKI

Ozn.	Rodzaj nawierzchni	Ilość [m²]
	wykładzina zmywalna akustyczna, imit. panele drev.	73,2
	płytki gresowe w kolorze szarym	4,2
	płytki gresowe imitujące deski drewniane	47,7
	płyty tarasowe o strukturze drewna z barwionego betonu	16,3

PIĘTRO: ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN


Ozn.	Nazwa	Ilość [mb/szt]
	dekoracyjna listwa przypodłogowa	62,3
	dekoracyjna listwa sufitowa	68,5

Ozn.	Nazwa	Ilość [m²]
	cokół z płytek w kolorze szarym	0,7
	okładzina z płytek nad blatem i wokół umywalk w kolorze białym	3,0

UWAGI:

- szczegółowe inform. dotyczące poszczególnych posadzek przyjmować zgodnie z cz. opisową,
- wszelkie zmiany należy skonsultować z Inwestorem i projektantem,
- powierzchnię posadzek obliczono po rzucie, bez przyjmowania naddatku na docięcia,
- zestawienie dla schodów obliczono dla stopnic i podstopnic,
- przy posadzkach stosować cokoliki z systemowych listew podłogowych z rdzeniem HDF, 8x8 cm, kolor biały

RZUT PIĘTRA



NR RYS.:  AW/13	TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BYŁEGO PROSEKTORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		
	W RAMACH ZADANIA:	ROZBUDOWA BUDYNKU ORAZ PRZYSTOSOWANIE TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU P.N. OAZA AKTYWNOŚCI		
	ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY		
	BRANŻA:	OGÓLNOBUDOWLANA		
DATA: sierpień 2017 r.	ADRES:	ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
	INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim; ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
SKALA: 1:100	NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA- POSADZKI I ŚCIANY		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński		BŁ. 111/01	
	mgr inż. arch. Maria Korzuch			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński		BŁ. 27/01	