


NAROŻE ZEWNĘTRZNE PRZEKRÓJ ŚCIANY W POZIOMIE



1. zaprawa klejowa do płyt styropianowych / do wełny mineralnej
2. płyta styropianowa EPS 70-038 gr.15 cm / wełna mineralna twarda gr. 18 cm
3. kołek do mocowania płyt z rdzeniem stalowym z nakładką styropianową / z wełny mineralnej
4. zaprawa klejowa + siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. środek gruntujący + tynk cienkowarstwowy silikonowy
6. tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
7. gładź gipsowa + farba lateksowa
8. ściana z pustaków ceramicznych gr. 25 cm / 38 cm
9. listwa narożna z siatką
10. pianka poliuretanowa niskorozprężna

NR RYS.: AW/25	TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BYŁEGO PROSEKTORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		
	W RAMACH ZADANIA:	ROZBUDOWA BUDYNKU ORAZ PRZYSTOSOWANIE TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU P.N. OAZA AKTYWNOŚCI		
	ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY		
	BRANŻA:	OGÓLNOBUDOWLANA		
DATA: sierpień 2017 r.	ADRES:	ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
	INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim; ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
SKALA: 1:10	NAZWA RYSUNKU: DETAL 3 - OCIEPLENIE W NAROŻACH			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński		Bł. 111/01	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński		Bł. 27/01	